

ANEXO IV – PROPOSTA DE PREÇOS

(VIA IMPRESSA)

A Empresa DESMECAL CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA inscrita no C.N.P.J.n.º 76.124.254/0001-83 neste ato representada por JOSE ROBERTO CAMACHO" abaixo assinado, participante do Processo Licitatório nº .010/2019, na Modalidade **TOMADA DE PREÇOS** n.º 03/2019 por seu representante credenciado, apresentar nossa proposta de preços , cujo objeto é: Contratação de empresa para realizar pavimentação asfáltica em cbuq no distrito de são manoel, com área total de 4.095,35 m², cuja obra deverá ser realizada de acordo com a planilha e demais projetos, que faz parte integrante deste edital.

Que apresentamos o valor total da proposta de: R\$ 399.990,57 (Trezentos e Noventa e Nove Mil Novecentos e Noventa e Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação.


Prazos de vigência do contrato de, no mínimo, 180 (Cento e Oitenta) Dias.

No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.

Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, o Município de SANTA MARIA DO OESTE /PR fica desobrigado de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.

Local, 22 de Fevereiro de 2019.


DESMECAL CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA
Jose Roberto Camacho
RG: 5.818.577-9 CPF: 826.104.369-04
Sócio Gerente

PLANILHA DE SERVIÇOS

DESMECAL CONSTRUTORA LTDA-EPP

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ 4.095,35 M2

LOCAL: DISTRITO DE SÃO MANOEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR


DATA 25/02/2019


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES					3.229,04
1.1	Placa de obra em Chapa de Aço Galvonzado 4X2	M2	8,00	403,63	3.229,04
PAVIMENTAÇÃO					315.365,48
2.1	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	M2	4.095,35	1,57	6.429,70
2.2	Meio fio (guia) de concreto pre moldado dimencoes 13x15x30x100 cm (fac M 27,64 e superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:4 cimento, areia, incluinmdo escavação e reaterro.	M	756,00	42,82	32.371,92
2.3	Execução e compactação de base e/ou sub base com brita graduada simples exclusive carga e transporte AF 09/2017 e=20cm	M3	819,07	86,08	70.505,55
2.4	Transporte com caminhão basculante 6m³ em via urbana pavimentada dmt acima de 30 km (unidade: txkm) AF 01/2018 dmt= 93,74KM	TXKM	45.568,00	0,87	39.644,16
2.5	Execução de imprimação com asfalto diluido CM-30 AF 09/20107	M2	4.095,35	5,02	20.558,66
2.6	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com Espessura de 4,0 cm exclusive transporte. Af_03/2017	M3	163,82	772,34	126.524,74
2.7	Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfaltica para pavimentação urbana dmt= 100,00km	M3xKM	16.382,00	1,18	19.330,76
DRENAGEM -					41.262,03
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m(média entre M M3 cr5,29 montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira capacidade da caçamba da retro: 0,26M³, potencia:88hp, largura de 0,8 M A 1,5M, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_01/2015	M3	144,00	6,78	976,32
3.2	Aterro manual de valas, com solo argiloso-arenoso e compactação mecanização	M3	86,40	36,70	3.170,88
3.3	Tubo de concreto simples, fornecimento e instalação d=40cm	ml	240,00	112,26	26.942,40
3.4	Boca para bueiro simples tubular. D=0,40m em concreto ciclopico incluindo forma escavação reaterro e materiais excluindo material reaterro, jazida e transporte.	ud	6,00	727,07	4.362,42
3.5	Caixa de ligação 1,00x1,00x1,5 em alvenaria, poço de visita	ud	3,00	1.688,71	5.066,13
3.6	Dissipador de energia em pedra, argamassa da espessura 6CM incluso materiais e colocação medido para volume de pedra argamassada	m3	1,16	641,28	743,88
PASSEIO					40.134,01
4.1	Exucução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado em locus, usinado, acabamento convbencional não armado Af=07/2016	M3	45,14	662,41	29.901,19
4.2	Plantio de grama esmeralda em rolo	M2	376,90	14,96	5.638,42
4.3	sinalização horizontal com tinta retrofletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro	M2	107,20	32,00	3.430,40
4.4	Rampa de concreto para rebaixamento conforme item 6.17.7.3 da NBR 9050.2015 expessura de 07cm sobre lastro de brita 5cm, acesso rua 1,50x1,80m, abas laterais larg. 1,80m p/ meio fio de 15cm, piso tatil alerta transversal a rampa (1,50m) e tatil direcional comprimento (1,10m) embutido no piso de concreto	UD	4,00	291,00	1.164,00

TOTAL GERAL DA PLANILHA

399.990,57

Faxinal, 22 de Fevereiro de 2019


 Guilherme Vidal Costa
 CPF: 042.618.239-18
 RG: 8.369.687-7
 CREA PR 151.479/D
 Eng Civil


 José Roberto Camacho
 CPF: 826.104.369-04
 RG: 5.818.577-9
 Sócio Gerente

