



PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS

2.3. Operações a serem executadas nos trechos (* Obrigatoriamente usar como referência: Tabelas de custos SEIL/DER/PR)

Natureza de despesa	Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R\$)	Qtd.	Custo Transp. (R\$)	Total s/ BDI (R\$)	BDI %	Total c/ BDI (R\$)	SEAB	CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)		
										R\$	FINANCEIRA R\$	FÍSICA/SERVIÇOS	
4.4.90.51.00	821000	Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização	ud	R\$154,20	25,00	R\$0,00	R\$3.855,00	25,00%	R\$4.818,75	R\$4.818,75			
4.4.90.51.00	820000	Placa de sinalização c/película refletiva(1,5x3m)	m²	R\$592,49	16,00	R\$0,00	R\$9.479,84	25,00%	R\$11.849,80	R\$11.849,80			
4.4.90.51.00	500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R\$3,90	30.000,00	R\$0,00	R\$117.000,00	25,00%	R\$146.250,00	R\$146.250,00			
4.4.90.51.00	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	R\$2,23	28.800,00	R\$0,87	R\$89.280,00	25,00%	R\$111.600,00	R\$111.600,00			
4.4.90.51.00	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$10,85	10.000,00	R\$0,29	R\$111.400,00	25,00%	R\$139.250,00	R\$139.250,00			
4.4.90.51.00	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$23,57	28.800,00	R\$1,46	R\$720.864,00	25,00%	R\$901.080,00	R\$825.524,90	R\$ 75.555,10		
4.4.90.51.00	532650	Enchimento com argila (rejunte p/ travamento)	m²	R\$1,03	28.800,00	R\$0,87	R\$54.720,00	25,00%	R\$68.400,00	R\$68.400,00			
4.4.90.51.00	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R\$0,61	28.800,00	R\$0,00	R\$17.568,00	25,00%	R\$21.960,00	R\$21.960,00			
4.4.90.51.00	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	R\$1,68	10.000,00	R\$0,00	R\$16.800,00	25,00%	R\$21.000,00	R\$21.000,00			
4.4.90.51.00	600300	Esc. De bueiros de primeira categoria	m3	R\$10,70	105,00	R\$0,00	R\$1.123,50	25,00%	R\$1.404,38	-R\$0,01	R\$ 1.404,38		
4.4.90.51.00	610600	Corpo de BSTC D=60CM sem berço	ud	R\$209,42	70,00	R\$0,00	R\$14.659,40	25,00%	R\$18.324,25	R\$0,00	R\$ 18.324,25		
4.4.90.51.00	80000	Elevamento e contenção lateral(mínimo 1 m de cada lado)	m	R\$ 11,37	10.000,00	R\$0,00	R\$113.700,00	25,00%	R\$142.125,00	R\$142.125,00			
							R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00			
							R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00			
							R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00			
							R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00			
							R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00			
TOTAL								R\$1.270.449,74	25,00%	R\$1.588.062,18	R\$1.492.778,45	R\$95.283,73	R\$0,00

Obs.: Apresentar memória de cálculos do TRANSPORTE, BDI e contrapartida física/serviços.

SEAB		Contrapartida Município				Valor Global	
%	Total (R\$)	%	Dinheiro (R\$)	Serviços (R\$)	Total	%	(R\$)
94%	R\$1.492.778,45	6,000%	R\$95.283,73	R\$ -	R\$95.283,73	100,00%	R\$1.588.062,18