



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura de Santa Maria do Oeste	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - DISTRITO SÃO JOSÉ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 01-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - DISTRITO SÃO JOSÉ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Santa Maria do Oeste/PR	<b>BDI 1</b> 19,62%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - DISTRITO SÃO JOSÉ</b>									<b>159.871,68</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - DISTRITO SÃO JOSÉ</b>					-	<b>159.871,68</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.893,25</b>	
1.1.1.	Composição	12	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 3,00 X 1,50 M	UN	1,00	1.582,72	BDI 1	1.893,25	1.893,25	RA
<b>1.2.</b>			<b>TERRAPLANAGEM</b>					-	<b>40.620,64</b>	
1.2.1.	SINAPI	101233	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF 05/2020	M3	1.031,00	8,75	BDI 1	10,47	10.794,57	RA
1.2.2.	DER 08/2022	500000	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	2.986,06	4,37	BDI 1	5,23	15.617,09	RA
1.2.3.	DER 08/2022	401140	ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA COM MOTONIVELADORA	M	609,40	0,47	BDI 1	0,56	341,26	RA
1.2.4.	Composição	14	CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT DE 3,9 KM.	M3	674,50	17,19	BDI 1	20,56	13.867,72	RA
<b>1.3.</b>			<b>CORDÃO LATERAL</b>					-	<b>9.307,96</b>	
1.3.1.	DER 08/2022	600000	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, 1ª CATEGORIA, PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO DE PEDRA	M3	18,28	46,12	BDI 1	55,17	1.008,51	RA
1.3.2.	DER 08/2022	535200	EXTRAÇÃO, PREPARO, CARGA E ASSENTAMENTO CORDÃO DE PEDRA, DIMENSÃO DE 12 X 35 CM (0,077 T/M)	M	609,40	10,85	BDI 1	12,98	7.910,01	RA
1.3.3.	Composição	16	TRANSPORTE DE PEDRAS POLIÉDRICAS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT DE 3,9 KM	T	46,92	6,94	BDI 1	8,30	389,44	RA
<b>1.4.</b>			<b>CONTENÇÃO LATERAL</b>					-	<b>1.224,89</b>	
1.4.1.	DER 08/2022	575100	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	609,40	1,68	BDI 1	2,01	1.224,89	RA
<b>1.5.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>106.824,94</b>	
1.5.1.	DER 08/2022	532600	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.828,20	2,33	BDI 1	2,79	5.100,68	RA
1.5.2.	DER 08/2022	521450	EXTRAÇÃO, PREPARO, CARGA E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO (0,30 T/M2)	M2	1.828,20	23,57	BDI 1	28,19	51.536,96	RA
1.5.3.	Composição	16	TRANSPORTE DE PEDRAS POLIÉDRICAS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT DE 3,9 KM	T	548,46	6,94	BDI 1	8,30	4.552,22	RA
1.5.4.	DER 08/2022	532650	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, ESP. = 2 CM	M2	1.828,20	1,05	BDI 1	1,26	2.303,53	RA
1.5.5.	DER 08/2022	452010	CASCALHAMENTO SOBRE CONTENÇÃO LATERAL	M3	30,27	15,73	BDI 1	18,82	569,68	RA
1.5.6.	DER 08/2022	532700	Compactação de pavimento poliédrico	M2	2.529,01	0,68	BDI 1	0,81	2.048,50	RA
1.5.7.	Composição	17	REJUNTAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PÓ DE PEDRA, ESP. = 3 CM.	M2	1.828,20	15,73	BDI 1	18,82	34.406,72	RA
1.5.8.	Composição	15	CARGA E TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 47 KM	M3	54,85	96,12	BDI 1	114,98	6.306,65	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura de Santa Maria do Oeste	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - DISTRITO SÃO JOSÉ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 01-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - DISTRITO SÃO JOSÉ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Santa Maria do Oeste/PR	<b>BDI 1</b> 19,62%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - DISTRITO SÃO JOSÉ</b>									<b>159.871,68</b>

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santa Maria do Oeste/PR  
**Local**  
terça-feira, 20 de junho de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Bruno Cesar de Campos  
**CREA/CAU:** 171.596/D - PR  
**ART/RRT:** 1720232606440

RECURSO  
←