



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1073003-01	Nº SICONV 906059	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Mria do Oeste/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação asfáltica - Ruas Joaquim Monteiro Sobrinho e Arthur Guimarães			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica - Ruas Joaquim Monteiro Sobrinho e Arthur Guimarães	MUNICÍPIO / UF Santa Maria do Oeste/PR	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação asfáltica - Ruas Joaquim Monteiro Sobrinho e Arthur Guimarães									481.891,02	
1.			Pavimentação asfáltica em ruas de Santa Maria do Oeste/PR					-	481.891,02	
1.1.			Serviços preliminares					-	983,81	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA	M2	2,88	280,00	BDI 1	341,60	983,81	RA
1.2.			Drenagem profunda					-	42.221,51	
1.2.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	296,40	5,27	BDI 1	6,43	1.905,85	RA
1.2.2.	SINAPI	93378	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	247,00	67,45	BDI 1	82,29	20.325,63	RA
1.2.4.	Composição	12	BOCA DE LOBO EM CONCRETO, CONFORME MODELO EM PROJETO	UN	8,00	1.119,55	BDI 1	1.365,85	10.926,80	RA
1.2.5.	Composição	13	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CONCRETO, CONFORME MODELO EM PROJETO	UN	3,00	1.149,44	BDI 1	1.402,32	4.206,96	RA
1.3.			Terraplenagem e base					-	93.682,13	
1.3.1.	SINAPI	74154/1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	932,24	3,59	BDI 1	4,38	4.083,21	RA
1.3.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.585,49	1,57	BDI 1	1,92	6.884,14	RA
1.3.3.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	358,56	78,60	BDI 1	95,89	34.382,32	RA
1.3.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	358,56	83,82	BDI 1	102,26	36.666,35	RA
1.3.5.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	23.808,38	0,40	BDI 1	0,49	11.666,11	RA
1.4.			Drenagem superficial					-	23.051,24	
1.4.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	460,39	34,00	BDI 1	41,48	19.096,98	RA
1.4.2.	Composição	16	GUIA (MEIO-FIO) REBAIXADO, MOLDADO IN LOCO COM EXTRUTORA, COM LASTRO DE BRITA - VER DETALHE EM PROJETO	M	119,50	27,12	BDI 1	33,09	3.954,26	RA
1.5.			Pavimentação asfáltica					-	257.420,04	
1.5.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.585,49	1,71	BDI 1	2,09	7.493,67	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1073003-01	Nº SICONV 906059	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Mria do Oeste/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação asfáltica - Ruas Joaquim Monteiro Sobrinho e Arthur Guimarães			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica - Ruas Joaquim Monteiro Sobrinho e Arthur Guimarães	MUNICÍPIO / UF Santa Maria do Oeste/PR	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação asfáltica - Ruas Joaquim Monteiro Sobrinho e Arthur Guimarães									481.891,02	
1.5.2.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	3.585,49	6,29	BDI 1	7,67	27.500,71	RA
1.5.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	179,27	970,80	BDI 1	1.184,38	212.323,80	RA
1.5.4.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	20.616,05	0,40	BDI 1	0,49	10.101,86	RA
1.6.			Calçadas e acessibilidade					-	59.415,31	
1.6.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	57,99	157,47	BDI 1	192,11	11.140,46	RA
1.6.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	54,75	571,91	BDI 1	697,73	38.200,72	RA
1.6.3.	Composição	11	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015 ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	12,00	273,80	BDI 1	334,04	4.008,48	RA
1.6.4.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	579,89	8,57	BDI 1	10,46	6.065,65	RA
1.7.			Sinalização viária					-	5.116,98	
1.7.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	152,94	14,35	BDI 1	17,51	2.677,98	RA
1.7.2.	Composição	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (DIÂMETRO 50CM) EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	5,00	275,67	BDI 1	336,32	1.681,60	RA
1.7.3.	Composição	7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO, 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO 16, 0,50X0,25 M, PELÍCULA REFLETIVA NA FRENTE E VERSO, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	2,00	310,41	BDI 1	378,70	757,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1073003-01	Nº SICONV 906059	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Mria do Oeste/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação asfáltica - Ruas Joaquim Monteiro Sobrinho e Arthur Guimarães			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica - Ruas Joaquim Monteiro Sobrinho e Arthur Guimarães	MUNICÍPIO / UF Santa Maria do Oeste/PR	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação asfáltica - Ruas Joaquim Monteiro Sobrinho e Arthur Guimarães									481.891,02
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Santa Maria do Oeste/PR

Local

segunda-feira, 19 de julho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Jaime Luiz de Oliveira

CREA/CAU: PR-29087/D

ART/RRT: 0

RECURSO
←